

平成 年 月 日

大隅肝属広域事務組合
管理者 中西 茂 様

住 所
商号又は名称
代表者氏名

印

積 算 内 訳 書

件 名	平成 29 年度火葬炉耐火物等修繕
修繕の場所	火葬場きもつき苑

品 名 仕 様	数量	単位	単 価	金 額
主燃炉側壁部耐火材修繕（4号炉）				
キャストブロック N煉瓦	12	枚		
耐火煉瓦 SK34 並	20	枚		
セラミック セラファーX	20	枚		
耐火材合材 SH	25	kg		
シャモットモルタル SK34	25	kg		
モジュールセメント	20	kg		
主燃炉排煙吸込口（6.7.8号炉）				
耐火煉瓦 SK34 Y1	45	枚		
耐火煉瓦 SK34 Y2	45	枚		
耐スポール煉瓦 SK34 Y1	45	枚		
耐スポール煉瓦 SK34 Y2	45	枚		
シャモットモルタル SK34	75	kg		
再燃炉バーナー廻り（3号炉）				
耐火煉瓦 SK35 並	80	枚		
耐火煉瓦 SK35 Y1	20	枚		
耐火煉瓦 SK35 Y2	20	枚		
耐火煉瓦 SK35 Y3	20	枚		
耐火煉瓦 SK34 並	130	枚		

耐火煉瓦 SK34 Y1	50	枚		
耐火煉瓦 SK34 Y2	70	枚		
耐スポール煉瓦 SK34 Y1	20	枚		
耐スポール煉瓦 SK34 Y2	20	枚		
異型煉瓦 G	8	枚		
断熱煉瓦 B-1 並	90	枚		
断熱煉瓦 B-1 Y1	15	枚		
断熱煉瓦 B-1 Y2	25	枚		
キャストブル CC-16	300	kg		
キャストブル LW-14	50	kg		
シャモットモルタル SK34	100	kg		
耐火材合材 SH	50	kg		
断熱モルタル ASD No.10	50	kg		
セラミックペーパー	3	m		
バナータイル TPL-5MS	1	組		
火葬炉台車張替修繕 (3.5.7.8 号炉)				
台車ブロック	4	組		
汚汁浸透防止皿	4	組		
キャストブル LW-PR	320	kg		
耐火接合材 AH	75	kg		
パーマタイト EC-M	60	kg		
施工費				
廃材処理費				
諸経費				
消費税				